
瑞彼系統整合有限公司

PRODUCT CATALOG 2026

把重複的機電建模，變成一鍵完成。

瑞彼外掛　Revit 機電施工圖工具組



瑞彼MEP1
機電建模工具組

瑞彼MEP2
族群・吊架・套管工具組

瑞彼Review
樣板・檢核・釋疑管理

瑞彼Fire
消防撒水自動配管

138
項功能

4
套外掛

4
個 Revit 版本通用

7 天
免費試用
瑞彼MEP1

為什麼選瑞彼

為台灣機電施工圖量身打造

做得快，也做得對。

01 機電施工圖實務打造

由機電 BIM 施工圖團隊在實際專案中一邊做、一邊開發。每個按鈕都來自施工圖現場反覆遇到的工作：排水搭接、清潔口、吊架、立管固定、套管、標籤，把最花時間的重複動作變成一鍵完成。

02 貼近台灣法規與作圖習慣

排水 45° 斜三通、清潔口與洩水坡度；穿梁檢查依管徑上限、孔距、距梁邊等原則逐支判定；高程一律以樓層 FL 標示；標籤、上下行標註照國內施工圖慣用格式。

03 SEM / CSD 整合一次到位

SEM（結構機電整合）：自動偵測管路穿柱、梁、牆、版並放套管、寫明細表樓層。CSD（機電綜合圖）：偵測管路間實體碰撞，自動產生 3D 剖面，淨高、梁底、版底高程一看就懂。

04 釋疑單直接從模型產生

檢查出的問題可直接產生工程釋疑單草稿，在 Revit 內集中管理；業主回覆的 Word 釋疑單可匯回模型，不必來回抄寫。

從建模到交圖，一條龍

建模	固定與預留	消防	檢核與出圖
瑞彼MEP1	瑞彼MEP2	瑞彼Fire	瑞彼Review
建管．CAD 轉管搭接	吊架．立管固定套管	撒水頭．配管變徑	檢核．樣板釋疑單

選哪個方案

依您的工作角色挑選

先找到自己的角色，● 是主要使用，○ 是建議搭配。

角色與工作內容	瑞彼MEP1	瑞彼MEP2	瑞彼Review	瑞彼Fire	建議購買
機電 BIM 建模工程師 建管、搭接、避讓，加上吊架、立管固定與套管	●	●			瑞彼MEP1 + 瑞彼MEP2
施工圖出圖人員 標籤、立管上下行標註、間距標註，加上樣板與圖例	●		○		瑞彼MEP1
BIM 經理 / 審圖、品管 SEM / CSD、淨高、穿梁檢查與釋疑單管理			●		瑞彼Review
消防 BIM 建模工程師 撒水頭放置、支管配管、接幹管與自動變徑	○			●	瑞彼Fire
整個機電團隊 建模、固定件、檢核、消防全部都要	●	●	●	●	全套組合

只買一套先試？

瑞彼MEP1 可免費試用 7 天，先用再決定。

團隊三人以上？

3 席以上 9 折、10 席以上 8 折；審圖、品管整間公司用，可選瑞彼Review 公司版。

四套都需要？

全套組合 NT$24,000 / 席 / 年，比單買合計省 NT$13,800。

價格方案

四套外掛，可單買或全套

年度訂閱，每席綁定一台電腦；訂閱期間 Revit 2022 / 2024 / 2025 / 2026 通用。

瑞彼MEP1

機電建模工具組

快速建管、CAD 轉管、排水搭接、對齊避讓，到立管與套管標籤出圖，一套搞定。

61 項功能 可試用 7 天

NT$ 12,000 / 席 / 年

瑞彼MEP2

族群．吊架．套管工具組

族群整理與檢核、各式吊架與立管固定件、套管自動放置與檢查。

45 項功能 預購．新版上線後交付

NT$ 9,000 / 席 / 年

瑞彼Review

樣板．檢核．釋疑管理

視圖樣板與篩選器管理、SEM / CSD / 淨高 / 穿梁檢查，到工程釋疑單管理。

25 項功能 預購．新版上線後交付

公司版 NT$30,000 / 年
同公司不限人數

NT$ 12,000 / 席 / 年

瑞彼Fire

消防撒水自動配管

從 CAD 放撒水頭、支管自動配管與接幹管，到依撒水頭數自動變徑。

7 項功能 預購．新版上線後交付

NT$ 4,800 / 席 / 年

全套組合　四套全部

瑞彼MEP1 + 瑞彼MEP2 + 瑞彼Review + 瑞彼Fire，共 138 項功能

~~單買合計 NT$37,800~~

NT$ 24,000 / 席 / 年

省 NT$13,800

價格為新台幣，未稅，另加營業稅 5%；開立統一發票。量販、多年期、早鳥等優惠見下一頁。

配套與優惠

配套方案與限時優惠

依團隊規模與使用年數，選最划算的買法。

配套方案

方案	內容	價格
瑞彼Review 公司版	同一公司不限人數，適合審圖、品管、協作整間公司使用	NT$30,000 / 年
量販優惠	3 席以上 9 折；10 席以上 8 折	9 折 / 8 折
學校與學生	教學與學習用途	NT$1,000 / 年
免費試用	瑞彼MEP1 全功能試用 7 天	免費

限時優惠

試用期內下單

7 天試用期內下單，免費贈送 2 小時線上導入課程。

多年期優惠

一次繳兩年 9 折、三年 85 折；可與量販折扣疊加，先套量販、再套年數。

預購早鳥

瑞彼MEP2、瑞彼Review、瑞彼Fire 新版上線前下訂，享早鳥 9 折。

折扣怎麼算

預購早鳥 9 折不與量販、多年期折扣疊加，三者擇一。量販與多年期可疊加：先套量販、再套年數。

- 價格為新台幣，未稅，另加營業稅 5%；開立統一發票。
- 瑞彼MEP2、瑞彼Review、瑞彼Fire 目前為預購，新版上線後交付（約 1～2 週）。

瑞彼MEP1　機電建模工具組

瑞彼MEP1

機電建模工具組

NT$ 12,000
每席每年

快速建管、CAD 轉管、排水搭接、對齊避讓，到立管與套管標籤出圖，一套搞定。

61 項功能

可試用 7 天

適合：機電 BIM 建模工程師、施工圖出圖人員

主打功能

CAD建水平管
框選範圍就把 CAD 管線轉成水平管，系統、管徑、高程依圖層判定。

兩件式搭接
點支管再點幹管，自動以 45° 下降接入，高差不足會先提示。

管路避讓
點管上兩點，整段自動上翻或下彎避開障礙，兩端接好彎頭。

管排標籤
框選一排水管、風管或電管，共用一條引線一次標好。

立管標示
平面圖每支立管自動放上下行標註，顏色跟著管路系統。

完整功能清單

快速建模　22 項

快速建置立管	一次放置多根立管，管類型、系統與管徑各自設定，免逐根繪製。
快速建置水平管	一次放置多根水平管，坡度、管類型、系統與管徑一次設定好。
CAD圓圈建立管	依 CAD 底圖的立管圓圈自動建管，圖層直接對應系統與管徑。
CAD建水平管	框選範圍就把 CAD 管線轉成水平管，系統、管徑、高程依圖層判定。
管徑對照	讀取 CAD 底圖上的管徑標註，自動把已建好的管改成正確管徑。
器具排水	從衛浴器具排水口直接往下建立排水管，不必逐一對位。
兩件式搭接	點支管再點幹管，自動以 45° 下降接入，高差不足會先提示。
三件式搭接	點支管再點幹管，自動用 Y 接三件式配件接入幹管。
平行搭接	支管以 45° 斜三通接入幹管中段，斜向自動朝支管那一側。
水平搭接	支管自動移到幹管高程，以 45° 斜三通加彎頭平接，相連管件一起帶動。

快速建模（續）　22 項

清潔口點選	點管上一點即截斷，自動接 45° 上彎、短管與清潔口，開口朝上。
清潔口框選	框選範圍，自動在斜三通後的端部短管加上清潔口。
生成管	在尚未接管的接頭端點自動延伸出管段，續畫管路更快。
管端延伸	多支管端一起沿各自管軸延伸或縮短到指定點，另一端不動。
上 45°	在管端建立向上 45° 彎頭並延伸管段，免手動畫轉角。
下 45°	在管端建立向下 45° 彎頭並延伸管段，免手動畫轉角。
上 90°	在管端建立向上 90° 彎頭，直接延伸成立管。
下 90°	在管端建立向下 90° 彎頭，直接延伸成立管。
左 90°	在管端左轉 90° 接彎頭並延伸，自動沿用原管坡度。
右 90°	在管端右轉 90° 接彎頭並延伸，自動沿用原管坡度。
左 45°	在管端平面左偏 45° 接彎頭並延伸，轉角一步完成。
右 45°	在管端平面右偏 45° 接彎頭並延伸，轉角一步完成。

快速連接　23 項

一鍵斷開	框選範圍內相連的管與配件一次斷開，連到框外的保持不動。
一鍵接回	把框選範圍內斷開的管與配件接回，管徑不同自動補變徑接頭。
快速三通四通	框選幹管與支管，選三通或四通即自動接好，可連續操作。
修復三通	掃描視圖中沒接支管的三通，自動合併成直管或改成彎頭。
平行對齊	把多支管對齊到同一條軸線上，排管整齊不用逐支移動。
管底對齊	水管、電管、風管、電纜架一次對齊基準管的管底高程。
尺寸相符	點一支來源管，其他選取的管尺寸一次改成跟它相同。
系統相符	點一支來源管，其他選取的管系統類型一次改成跟它相同。
高程相符	點一支來源管，其他管的管底高程與坡度一次改成相同。
類型對齊系統	依管類型名稱自動改成對應的系統類型，免逐支修正。
逆時針旋轉	管件、配件、設備繞管軸逆時針轉指定角度，預設 45°。
順時針旋轉	管件、配件、設備繞管軸順時針轉指定角度，預設 45°。
快速接頭	兩個不同高程的元件自動偏移對接，省去手動拉管轉角。
管路避讓	點管上兩點，整段自動上翻或下彎避開障礙，兩端接好彎頭。
立管對齊	多支立管一次對齊基準立管的中心線或指定管邊。
水平管間距	設定管邊淨距後，平行水平管一次排成等間距。
管附件對齊	閥件等管附件自動轉正、移到管中心，斷管插入並接好。

快速連接（續） 23 項

立管垂直	把微微傾斜的立管一次拉回垂直，避免後續接管失敗。
水平管水平	把微傾斜的水平管抓平，避免三通、斷管等操作失敗。
立管斷開	立管依樓層自動斷開，分層出圖與分層管理更方便。
立管45°	兩支水平錯位的立管，自動用 45° 乙字彎在 3D 中接起來。
管路穿梁	水平管遇梁時自動改走穿梁路徑，免手動調整高程。
管路貼梁	水平管自動貼齊梁底高程，排管快速又整齊。

標註出圖 13 項

引線對齊	標籤與標註引線一次整理成 45° 斜線或 90° 直線加水平肩。
管路間距標註	框選管路範圍，自動標註管中心間距，連結模型的管也能標。
器具間距標註	畫一條線穿過器具，自動標出器具中心間距。
標註檢查	檢查器具或管路有沒有漏標尺寸，出圖前先抓出遺漏。
管排標籤	框選一排水管、風管或電管，共用一條引線一次標好。
單管標籤	連續框選單支管自動標註，引線高度與方向一次設定好。
套管標籤	自動放置套管標籤，尺寸、高程、系統一次標好。
立管標示	平面圖每支立管自動放上下行標註，顏色跟著管路系統。
立管標籤整理	框選立管標籤，引線肩線自動拉齊成整齊的一排。
立管標籤補色	依下方立管的系統重新上色標籤，位置與引線不動。
立管備註	自動把每支立管的起訖樓層寫進備註，例如 3F-10F。
清理標註	一次刪除指定類型的標註、標籤、高程點與文字。
清除參考平面	一鍵刪除模型中所有參考平面，畫面與檔案更乾淨。

通用工具 3 項

樓層定位	多視圖一次定位樓層，管路跑位時可順便歸回正確樓層。
剖面框調整	用浮動視窗微調 3D 剖面框範圍，不必在視圖裡拖拉。
快速剖面框	平面框選範圍並指定上下樓層，自動產生 3D 局部視圖。

另含設定與說明：搭接配件設定、旋轉角度設定、間距標註設定、管排標籤設定、套管標籤設定、立管標籤設定、版本資訊、操作偏好

瑞彼MEP2

族群・吊架・套管工具組

族群整理與檢核、各式吊架與立管固定件、套管自動放置與檢查。

適合：機電 BIM 建模工程師、施工圖與預留套管人員

NT$ 9,000
每席每年

45 項功能

預購・新版上線後交付（約 1～2 週）

主打功能

快速立管固定
框選立管，自動放置槽鐵與 U 型管束，立管固定一次完成。

排水管排吊架
平行排水管自動放托盤式吊架與管束，並跟著洩水坡度走。

風管吊架
風管沿走向自動放 C 型吊架，吊桿接到上方梁底或版底。

自動套管
連結管路穿梁、穿牆的位置自動放置套管，省去逐處開孔。

族群位置檢核
檢查族群實例是否放在正確樓層與位置，避免放錯層。

完整功能清單

快速族群　8 項

族群名稱編輯	族群批次更名，即時預覽並自動檢查名稱衝突。
族群名稱清理	自動清掉族群名稱中多餘的符號與尾碼，命名一致。
族群參數管理	族群參數批次新增、修改、刪除，不必逐一開族群編輯。
族群高度管理	批次調整族群安裝高度，設備器具高度一次到位。
族群合併	自動找出名稱只差尾碼 1 的重複族群並合併，實例全部保留。
燈具調整	依燈具離樓層的距離，自動調整吊桿長度與燈具底高度。
風機速修	誘導風機一鍵貼齊天花梁底，吊桿自動延伸到樓板版底。
圖塊轉換	把 CAD 圖塊直接轉成 Revit 族群實例，免逐顆放置對位。

族群檢核　3 項

族群位置檢核	檢查族群實例是否放在正確樓層與位置，避免放錯層。

族群檢核（續）　3 項

族群重疊檢核	找出位置重疊的重複族群，避免數量重複計算。
族群統計表	一鍵統計專案內各族群、類型的數量，方便核對與估算。

快速固定件　13 項

快速立管固定	框選立管，自動放置槽鐵與 U 型管束，立管固定一次完成。
加入管束	補上快速立管固定後沒固定到的立管管束，不必重做。
管束轉正	立管管束一次轉正，自動對齊管道間牆面方向。
水管立管固定	水管立管逐層自動放置固定件，不必每一層手動放。
電管立管固定	電管立管逐層自動放置固定件，不必每一層手動放。
排水管排吊架	平行排水管自動放托盤式吊架與管束，並跟著洩水坡度走。
壓力管排吊架	平行壓力管自動放置托盤式吊架與管束，省去逐支配置。
電管管排吊架	成束電管自動重排間距並放雙層吊架，吊桿直接接到樓板。
風管吊架	風管沿走向自動放 C 型吊架，吊桿接到上方梁底或版底。
電纜架吊架	電纜架沿走向自動放 C 型吊架，吊桿接到上方梁底或版底。
給水固定	平行給水管自動放槽鐵橫擔與 P 夾，可順便整理管間距與高程。
單管吊架	依撒水頭位置或固定間距，自動沿管路放置單管吊架。
快速拉線箱	在電管路徑上快速放置拉線箱，省去逐一放置與對位。

修改固定件　13 項

水管吊架歸位	管排改高程後，吊架角鐵高程、吊桿長度與管束自動重算。
電管吊架歸位	電管移動後吊架自動重調，槽鐵貼齊管底、吊桿接到樓板。
風管吊架歸位	風管改動後吊架尺寸與吊桿自動重調，原吊架保留不重建。
電纜架吊架歸位	電纜架改動後吊架尺寸與吊桿自動重調，原吊架保留不重建。
單管吊架歸位	單管吊架自動對齊最近的管，位置、高程、方向、吊桿一次修正。
管束對齊立管	管束圓心自動對齊立管中心，快速修正管束偏位。
立管對齊管束	以管束位置為基準，把立管移到管束中心，修正偏位。
管束對齊水平管	水平管上的管束自動對齊管中心軸線，修正偏位。
水平管對齊管束	以管束位置為基準，把水平管移到管束中心，修正偏位。
立管管束刪除	自動偵測立管管束並批次刪除，改圖重做更省時。
水平管吊架刪除	自動偵測水平管吊架並批次刪除，改圖重做更省時。
風管吊架刪除	自動偵測風管吊架並批次刪除，改圖重做更省時。
電纜架吊架刪除	自動偵測電纜架吊架並批次刪除，改圖重做更省時。

瑞彼MEP2　族群・吊架・套管工具組

快速套管　8 項

自動套管	連結管路穿梁、穿牆的位置自動放置套管，省去逐處開孔。
補明細表樓層	替既有套管補寫明細表樓層，套管數量可以依樓層統計。
套管系統填寫	自動偵測套管內穿過的管路，填好套管系統參數。
套管批次複製	從連結模型批次複製本樓層的套管到主模型，免重新放置。
套管歸位	管路移動後，套管自動配對並移回管中心線位置。
套管版底距離	自動算出版底到套管中心的距離並寫入參數，出圖直接引用。
套管清理	比對套管與管路，自動刪除已經沒有管路穿過的套管。
套管檢查	找出和管路分開或沒有配對的套管，直接在圖上標記。

另含設定與說明：自動套管參數設定、版本資訊

瑞彼Review　樣板・檢核・釋疑管理

瑞彼Review

樣板・檢核・釋疑管理

視圖樣板與篩選器管理、SEM / CSD / 淨高 / 穿梁檢查，到工程釋疑單管理。

適合：BIM 經理、審圖與品管人員

NT$ 12,000

每席每年

25 項功能

預購・新版上線後交付（約 1～2 週）

主打功能

樣板管理

視圖樣板與篩選器集中管理，可匯出 Excel 改名後再匯回同步。

SEM檢查

對連結結構模型偵測管穿柱、梁、牆、版，命中處自動雲線標註。

CSD檢查

偵測管路間的實體碰撞，自動產生 3D 剖面與釋疑單草稿。

穿梁檢查

依穿梁原則檢查管徑、孔距、距梁邊等，不合格處自動標出。

釋疑單管理

在 Revit 內建立與管理工程釋疑單，疑義不再散落各處。

完整功能清單

瑞彼Review　6 項

樣板管理	視圖樣板與篩選器集中管理，可匯出 Excel 改名後再匯回同步。
視圖範圍	各樓層視圖範圍集中批次管理，免逐張視圖設定。
系統圖例表	勾選配管系統，自動建立「系統名稱＋顏色」圖例。
開孔標籤配色	穿梁、穿牆套管標籤依套管系統自動變色，圖面一目了然。
關閉連結標註品類	一鍵關掉連結模型的標註品類，出圖不再疊字。
樣板轉移	跨專案、跨版本搬移視圖樣板與篩選器，公司標準一次套用。

基本設定　4 項

管系統管理	配管、風管系統類型批次改名，命名統一不漏改。
2D管理	統一管理專案內文字與標註類型樣式，圖面字型一致。
篩選線色同步	篩選器投影線顏色自動同步為填滿色，免逐一設定。

基本設定（續）　4 項

關閉配管計算	關閉配管系統背景計算，大型模型操作更順暢。

檢核　15 項

SEM檢查	對連結結構模型偵測管穿柱、梁、牆、版，命中處自動雲線標註。
CSD檢查	偵測管路間的實體碰撞，自動產生 3D 剖面與釋疑單草稿。
對照檢查	比對 CAD 底圖與模型管路，圈出漏畫的管與系統錯置處。
淨高檢查	自動標出管頂、管底與梁底高程，淨高問題一眼看出。
穿梁檢查	依穿梁原則檢查管徑、孔距、距梁邊等，不合格處自動標出。
梁下間距	管頂與梁底的間距小於設定值時，自動加註標示。
梁底高程	連結模型梁底高程同高同色填滿並附圖例，排管前先看清。
版底高程	樓板版底高程同高同色填滿並附圖例，規劃管路高程更快。
刪除高程標記	一鍵刪除梁底、版底高程的填色與標籤，圖面恢復乾淨。
水平管最低點	自動找出範圍內管底最低點並標註 FL+cm，淨高檢討好用。
快速剖圖	在平面拉一條剖線，自動產生指定樓層區間的剖面。
3D轉2D	依 3D 視圖的剖面框，自動產生對應的 2D 剖面圖。
快速見上視圖	選樓層直接產生該層 3D 見上視圖，檢討天花上方管線。
釋疑單管理	在 Revit 內建立與管理工程釋疑單，疑義不再散落各處。
釋疑單導入	從 Word 釋疑單匯入回覆內容，免手動抄回模型。

另含設定與說明：穿梁原則條文說明、版本資訊、連線環境自我檢查

瑞彼Fire　消防撒水自動配管

瑞彼Fire

消防撒水自動配管

從 CAD 放撒水頭、支管自動配管與接幹管，到依撒水頭數自動變徑。

適合：消防 BIM 建模工程師

NT$4,800

每席每年

7 項功能

預購・新版上線後交付（約 1～2 週）

主打功能

撒水頭放置

依 CAD 圖層批次放置撒水頭，高程自動讀取上方樓板。

支管配管

框選範圍並點選 CAD 支管圖層，自動建支管並接好三通彎頭。

撒水頭接支管

撒水頭立管自動接到同區同高程的水平支管，免逐顆連接。

自動變徑

依下游撒水頭數自動逐段縮徑，先預覽再套用，可逐區執行。

完整功能清單

撒水頭		2 項
	撒水頭放置	依 CAD 圖層批次放置撒水頭，高程自動讀取上方樓板。
	撒水頭改向下	設計變更時，框選範圍把向上撒水頭一鍵換成向下型，接管保留。
配管		**1 項**
	支管配管	框選範圍並點選 CAD 支管圖層，自動建支管並接好三通彎頭。
接管		**2 項**
	撒水頭接支管	撒水頭立管自動接到同區同高程的水平支管，免逐顆連接。
	支管接幹管	水平支管自動跨高程接到幹管，連接管段一併建立。
管徑		**2 項**
	自動變徑	依下游撒水頭數自動逐段縮徑，先預覽再套用，可逐區執行。
	指定管徑	依設計圖標註直接指定管徑，接頭自動換成異徑接頭。

另含設定與說明：撒水頭數與管徑對照表、版本資訊

專業服務

除了外掛，也幫您導入

協助團隊導入工具、建立出圖標準與自動化流程。

01

導入服務 + 教育訓練

外掛安裝導入與操作教育訓練，協助團隊快速上手、把工具用進日常作業。

NT$50,000 / 家

02

機電出圖標準包

機電出圖樣板、標籤與族群庫，一次建立整套出圖標準。

NT$30,000 / 家

03

BIM 自動化導入顧問

智慧建模流程規劃：把專案中重複、大量的建模與檢核作業改成自動化流程，節省人力與時間。

NT$150,000 起 / 案

試用期內下單，免費贈送 2 小時線上導入課程。

- 價格為新台幣，未稅，另加營業稅 5%；開立統一發票。
- 服務範圍、時程與內容以正式報價單為準。

授權與購買

從試用到啟用，五個步驟

銷售與授權：瑞彼系統整合有限公司

1 **申請試用**
瑞彼MEP1 提供 7 天全功能試用。送出試用申請後，一個工作天內寄送安裝檔與試用碼。

2 **報價與訂購**
告知產品、席數與使用的 Revit 版本，我們提供正式報價單；3 席以上自動套用量販折扣。

3 **付款與發票**
銀行匯款，確認入帳後開立統一發票；線上刷卡 / ATM 即將開放。

4 **啟用授權**
提供正式授權碼，在外掛內輸入即完成啟用；每席授權綁定一台電腦。

5 **續約**
年度訂閱，續約後授權延長一年，訂閱期間持續取得新版與功能更新。

授權規則

- 每席每年，綁定一台電腦。
- 訂閱期間 Revit 2022 / 2024 / 2025 / 2026 通用。
- 瑞彼Review 公司版：同一公司不限人數。
- 瑞彼MEP2、瑞彼Review、瑞彼Fire 為預購，新版上線後交付（約 1～2 週）。
- 更換電腦等授權異動，請與我們聯絡辦理。

付款資訊

公司名稱	瑞彼系統整合有限公司
統一編號	83530259
付款方式	銀行匯款 線上刷卡 / ATM 即將開放
銀行	中國信託商業銀行（822）
分行	太平分行
戶名	瑞彼系統整合有限公司
帳號	532540612222
發票	開立統一發票

瑞彼系統整合有限公司

聯絡我們

申請試用、報價、授權問題，歡迎聯絡。

公司名稱	瑞彼系統整合有限公司
統一編號	83530259
聯絡電話	04-23939434
Email	REBI@rebi-bim.com.tw
網站	https://rebi-bim.com.tw
地址	臺中市太平區建和路一段31號1樓
試用申請	至販售網頁申請（網址待上線）

本型錄所列功能、價格與條件以 2026 年 11 月為準，如有異動以正式報價單為準。

Revit 為 Autodesk, Inc. 的註冊商標。